



SZCZEGÓŁ NR 1
POŁĄCZENIE JEZDNI Z POBOCZEM




opornik betonowy 12x25 cm	25cm
podsyпка cementowo–piaskowa 1:4	5cm
ława betonowa C 12/15 z oporem	15cm

SZCZEGÓŁ NR 2
POŁĄCZENIE JEZDNI Z CHODNIKIEM / ZIELEŃCEM I CHODNIKIEM

JEZDNIA




30cm	krawężnik betonowy 15x30 cm
5cm	podsyпка cementowo–piaskowa 1:4
15cm	ława betonowa C 12/15 z oporem




30cm	obrzeże betonowe 8x30 cm
10cm	ława betonowa C8/10 z oporem

SZCZEGÓŁ NR 4
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI UL. GRANICZNEJ




4cm	warstwa ścieralna AC 11S 50/70
~6cm	warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W 50/70
20cm	podbudowa – kruszywo łamane o frakcji 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie
ok.130cm	zasyпка z kruszywa naturalnego (pospółki)

SZCZEGÓŁ NR 3
POŁĄCZENIE JEZDNI ZE ZJAZDEM INDYW.




opornik betonowy 12x25 cm	25cm
podsyпка cementowo–piaskowa 1:4	5cm
ława betonowa C 12/15 z oporem	15cm

SZCZEGÓŁ NR 5
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA



kostka betonowa	6cm
podsyпка cementowo–piaskowa 1:4	3cm
podbudowa z kruszywa 0/31,5mm	15cm
zasyпка z kruszywa naturalnego (pospółki)	ok. 130cm

UWAGA:
Warstwę ścieralną chodnika należy odtworzyć jak w stanie istniejącym

Projekt chroniony prawem autorskim				
Inwestor:				
 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480 Karzew tel./faks: (22) 789-64-21 e-mail: zdp@powiat-otwocki.pl				
Przedsięwzięcie:				
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2768W ul. Granicznej w Józefowie				
Projektant:				
 "MM - Projekt" Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej Michał Michniewicz ul. Krótka 7B lok.13, 05-400 Otwock tel. 693 391 964, fax. 22 779 28 33, michal.michniewicz@gmail.com NIP: 8132845460 REGON: 146653826				
Projektował:		nr uprawnień:	Podpis:	
mgr inż. Michał Michniewicz		PDK/0120/P00D/08		
Sprawdził:		nr uprawnień:	Podpis:	
Nazwa rysunku:				
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE				
Data:	Faza:	Branża:	Rys:	Skala:
09.2021	PW	DROGI	3	1:10