

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0310-0200	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna suchogaszzonego 0,75*0,40*1,0 1,45*0,40*0,70 0,80*0,40*0,70 0,60*0,40*0,70 0,80*0,40*1,20 0,75*0,45*1,15 1,45*0,4*1,70*5 1,60*0,40*1,20*3	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	 0,300 0,406 0,224 0,168 0,384 0,388 4,930 2,304	9,104
2	KNR 2-02 0219-0500	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów, o średniej grubości płyty 7 cm 0,85*0,5 1,55*0,5 0,90*0,50 0,7*0,5 0,90*0,50 0,85*0,5 1,55*0,5*5 1,70*0,5*3	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 0,425 0,775 0,450 0,350 0,450 0,425 3,875 2,550	9,300
3	KNR 2-02 0290-0100	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi fi do 7 mm. (25+40+150)*0,001	t t	 0,215	0,215
4	KNR 4-01 0735-0601	Wykonanie tynków zwykłych kategorii II cementowo-wapiennych /wapno suchogaszzone/ na kominach ponad dachem spadzistym (0,75+0,40)*2*1,0 (1,45+0,40)*2*0,70 (0,80+0,4)*2*0,70 (0,60+0,4)*2*0,70 (0,80+0,4)*2*1,20 (0,75+0,4)*2*1,15 (1,45+0,4)*2*1,70*5 (1,60+0,4)*2*1,20*3	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 2,300 2,590 1,680 1,400 2,880 2,645 31,450 14,400	59,345
5	KNR 4-01 0322-0200	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 8+10+8+4+8+6+40+36	szt. szt.	 120,000	120,000
6	KNR 4-01 0310-0600	Przemurowanie przewodów kominowych, odgruzowanie przewodów 120*1,0	m m	 120,000	120,000
7	KNR 4-01 0705-0201	Wykonanie pasów szer.do 30cm z tynku kat.III na zapr.z wapna suchogasz.za murach z cegieł lub ścianach bet.pokryw.bruzdy uprzednio zamur.ceglami lub dachówkami 120	m m	 120,000	120,000
8	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 60	m m	 60,000	60,000
9	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie poziomych pomostów na dachu 0,6*4,0*16	m2 m2	 38,400	38,400
10	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu 1,35*2*0,6 2,05*2*0,6 1,2*2*0,6 1,0*2*0,6 1,2*2*0,6 1,15*2*0,6 1,9*2*0,6*2*5 2,2*2*0,6*3	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 1,620 2,460 1,440 1,200 1,440 1,380 22,800 7,920	40,260
11	KNR 4-01 0108-1400	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żwirobetonowych na odległość do 1 km wraz z utylizacją (9,104+9,30*0,07+59,345*0,03)*1,3	m3 m3	 14,996	14,996
12	KNR 4-01 0108-1600	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji Krotność=7 14,996	m3 m3	 14,996	14,996

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
13	KNR-W 2-02 1610-08 z.sz.2.12. 9918-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 10 m 1,6*10*2*4	m2 m2	 128,000	128,000
14	KNR 4-01 0430-0900	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie ław kominiarskich 64	m m	 64,000	64,000
15	KNR 4-01 0354-1500 Analogia	Demontaż wsporników ław 64*2	szt. szt.	 128,000	128,000
16	KNR 4-01 0523-0800	Uszczelnienie pokrycia z blachy w miejscu zdemontowanych wsporników 64*2	msc msc	 128,000	128,000
17	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 64*0,1*0,1 0,5	m3 m3 m3	 0,640 0,500	1,140
18	KNR 13-23 0106-0800	Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu i podcienia przed wejściem do budynku 4*0,1	m3 m3	 0,400	0,400
19	KNR-I 0-23 2611-0100	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- moką, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 4	m2 m2	 4,000	4,000
20	KNR-I 0-23 2612-0100	Ocieplenie ścian budynków - Przyklejenie płyt styropianowych, do ścian 4	m2 m2	 4,000	4,000
21	KNR-I 0-23 2612-0600	Ocieplenie ścian budynków - Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 4	m2 m2	 4,000	4,000
22	KNR-I 0-23 0931-0100	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 4	m2 m2	 4,000	4,000
23	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność=10 1,14 0,4	m3 m3 m3	 1,140 0,400	1,540
24	KNR 4-04 1002-0100 Analogia	Utylizacja materiałów rozbiórkowych 1,14 0,4	m3 m3 m3	 1,140 0,400	1,540