

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1		Roboty rozbiórkowe			
1.1	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
1.2	KNR 4-04 1006-0300	Demontaż skrzydła drzwiowego	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
1.3	KNR 4-04 0404-0300 pom. 1.48	Rozebranie ścian wewnętrznych drewnianych	m2		15,360
		4,85*3,6-1*2,1	m2	15,360	
1.4	KNR 4-04 0105-0300 pom. 1.48	Rozebranie ścianki pełnej o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	m2		6,480
		3,6*1,8	m2	6,480	
1.5	KNR 2-02 1102-0200	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko - wyrównanie posadzki po rozebraniu ścianki	m2		0,216
		1,8*0,12	m2	0,216	
1.6	KNR-W 4-01 1202-0800 pom. 1.48 pom. 1.49	Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity	m2		51,710
		30,95+2,5/2*(1,8+0,6)+0,3*2	m2	34,550	
		17,16	m2	17,160	
1.7	KNR-W 4-01 1202-0800 pom. 1.48 pom. 1.49	Zeskrobanie i zmycie starej farby - ściany	m2		94,775
		3,5*(4,85+6,3*2-1,8)-(1,57*1,57*2+1*2,1)+3,5*(0,5+0,3+0,9+2,7)-1,57*1,57	m2	60,680	
		3,5*(4,85+3,45*2)-(1,57*1,57*2+1*2,1)	m2	34,095	
1.8	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku materiałów rozbiórkowych	m3		2,831
		(\$1.3+\$1.4)*0,12	m3	2,621	
		1*2,1*0,1	m3	0,210	
1.9	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km	m3		2,831
		\$1.8	m3	2,831	
1.10	KNR 4-04 1002-0100 Analogia	Utylizacja materiałów rozbiórkowych	m3		2,831
		\$1.8	m3	2,831	
2		Roboty budowlane			
2.1	KNR-I 0-14 2010-0201	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych z ociepleniem na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75-101	m2		40,250
		4,85*3,5-1*2,1	m2	14,875	
		3,5*(3,35+4,5)-1*2,1	m2	25,375	
2.2	KNR 2 1104-0200	Ościeżnice drewniane wykończone	m2		4,200
		1*2,1*2	m2	4,200	
2.3	KNR 2-02 1017-0200	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2		3,600
		0,9*2*2	m2	3,600	
3		Roboty malarskie			
3.1	KNR-W 4-01 1216-0100 pom. 1.48 pom. 1.49	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		50,770
		14,93+15,08+2,5/2*(1,8+0,6)+0,3*2	m2	33,610	
		17,16	m2	17,160	
3.2	KNR 4-01 0710-0301 Analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych	m2		1,056
		0,12*(3,5*2+1,8)	m2	1,056	
3.3	KNR-W 4-01 1204-0800 pom. 1.48 pom. 1.49	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi - sufity	m2		50,770
		14,93+15,08+2,5/2*(1,8+0,6)+0,3*2	m2	33,610	
		17,16	m2	17,160	
3.4	KNR-W 4-01 1204-0800 pom. 1.48 pom. 1.49 ościeża okienne	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfaldowań) do malowania farbami emulsyjnymi - ściany	m2		101,840
		3,5*(4,85+6,3*2-1,8)-(1,57*1,57*2+1*2,1)+3,5*(0,5+0,3+0,9+2,7)-1,57*1,57	m2	60,680	
		3,5*(4,85+3,45*2)-(1,57*1,57*2+1*2,1)	m2	34,095	
		0,3*(1,57*3)*5	m2	7,065	
3.5	NNRNKB 2-02U 1134-0100	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa)	m2		50,770

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
3.6	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi (Orgbud W-wa) \$3.4	m2 m2	 101,840	101,840
3.7	KNR 4-01 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów \$3.3	m2 m2	 50,770	50,770
3.8	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian \$3.4	m2 m2	 101,840	101,840
3.9	KNNR 2 1402-0500	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych (4,73*3,4-1*2,1)*2 (3,4*(3,35+4,5)-1*2,1)*2	m2 m2 m2	 27,964 49,180	77,144
3.10	KNR 4-01 1215-0700 Analogia pom. 1.48 pom. 1.49	Mycie i sprzątanie pomieszczeń po robotach malarskich 14,93+15,08+2,5/2*(1,8+0,6)+0,3*2 17,16	m2 m2 m2	 33,610 17,160	50,770
4		Instalacje elektryczne			
4.1	KNNR 5 0502-0300 Analogia	Wymiana oprawy oświetleniowej 4	kpl. kpl.	 4,000	4,000
4.2	KNR-W 5-08 0307-0200	Montaż łączników instalacyjnych pojedynczych 3	szt. szt.	 3,000	3,000
4.3	KNNR 5 0308-0400	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe 230 V, IP44 3	szt. szt.	 3,000	3,000