

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0310-0200	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3.	m3		9,104
		Użycie zaprawy z wapna suchogaszonego			
		0,75*0,40*1,0	m3	0,300	
		1,45*0,40*0,70	m3	0,406	
		0,80*0,40*0,70	m3	0,224	
		0,60*0,40*0,70	m3	0,168	
		0,80*0,40*1,20	m3	0,384	
		0,75*0,45*1,15	m3	0,388	
		1,45*0,4*1,70*5	m3	4,930	
2	KNR 2-02 0219-0500	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów,o średniej grubości płyty 7 cm	m2		9,300
		0,85*0,5	m2	0,425	
		1,55*0,5	m2	0,775	
		0,90*0,50	m2	0,450	
		0,7*0,5	m2	0,350	
		0,90*0,50	m2	0,450	
		0,85*0,5	m2	0,425	
		1,55*0,5*5	m2	3,875	
		1,70*0,5*3	m2	2,550	
3	KNR 2-02 0290-0100	Zbrojenie konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli prętami	t		0,215
		stalowymi okrągłymi,gładkimi fi do 7 mm.			
4	KNR 4-01 0735-0601	(25+40+150)*0,001	t	0,215	59,345
		Wykonanie tynków zwykłych kategorii II cementowo-wapiennych /wapno	m2		
		suchogaszone/ na kominach ponad dachem spadzistym			
		(0,75+0,40)*2*1,0	m2	2,300	
		(1,45+0,40)*2*0,70	m2	2,590	
		(0,80+0,4)*2*0,70	m2	1,680	
		(0,60+0,4)*2*0,70	m2	1,400	
		(0,80+0,4)*2*1,20	m2	2,880	
		(0,75+0,4)*2*1,15	m2	2,645	
5	KNR 4-01 0322-0200	(1,45+0,4)*2*1,70*5	m2	31,450	120,000
		(1,60+0,4)*2*1,20*3	m2	14,400	
		Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		8+10+8+4+8+6+40+36	szt.	120,000	
6	KNR 4-01 0310-0600	Przemurowanie przewodów kominowych, odgruzowanie przewodów	m		120,000
		120*1,0	m	120,000	
7	KNR 4-01 0705-0201	Wykonanie pasów szer.do 30cm z tynku kat.III na zapr.z wapna suchogasz.na	m		120,000
		murach z cegieł lub ścianach bet.pokryw.bruzdy uprzednio zamur.ceglami lub			
8	KNR 4-01 0420-01	dachówkami	m	120,000	60,000
		120	m	60,000	
9	KNR 4-01 0420-02	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		38,400
		60	m	38,400	
10	KNR 4-01 0420-03	Wykonanie poziomych pomostów na dachu	m2		40,260
		0,6*4,0*16	m2	38,400	
		Wykonanie pochyłych pomostów na dachu	m2		
		1,35*2*0,6	m2	1,620	
		2,05*2*0,6	m2	2,460	
		1,2*2*0,6	m2	1,440	
		1,0*2*0,6	m2	1,200	
		1,2*2*0,6	m2	1,440	
		1,15*2*0,6	m2	1,380	
11	KNR 4-01 0108-1400	1,9*2*0,6*2*5	m2	22,800	14,996
		2,2*2*0,6*3	m2	7,920	
		Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieganych	m3		
12	KNR 4-01 0108-1600	konstrukcji gruzobetonowych i żwirobetonowych na odległość do 1 km wraz z	m3		14,996
		utylizacją			
		(9,104+9,30*0,07+59,345*0,03)*1,3	m3	14,996	
12	KNR 4-01 0108-1600	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieganych	m3		14,996
		konstrukcji na każdy następny 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji			
		Krotność=7			14,996
		14,996	m3	14,996	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
13	KNR-W 2-02 1610-08 z.sz.2.12. 9918-06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 10 m 1,6*10*2*4	m2 m2	 128,000	128,000
14	KNR 4-01 0430-0900	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie ław kominiarskich 64	m m	 64,000	64,000
15	KNR 4-01 0354-1500 Analogia	Demontaż wsporników ław 64*2	szt. szt.	 128,000	128,000
16	KNR 4-01 0523-0800	Uszczelnienie pokrycia z blachy w miejscu zdemontowanych wsporników 64*2	msc msc	 128,000	128,000
17	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 64*0,1*0,1 0,5	m3 m3 m3	 0,640 0,500	1,140
18	KNR 13-23 0106-0800	Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu i podcienia przed wejściem do budynku 4*0,1	m3 m3	 0,400	0,400
19	KNR-I 0-23 2611-0100	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 4	m2 m2	 4,000	4,000
20	KNR-I 0-23 2612-0100	Ocieplenie ścian budynków - Przyklejenie płyt styropianowych, do ścian 4	m2 m2	 4,000	4,000
21	KNR-I 0-23 2612-0600	Ocieplenie ścian budynków - Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 4	m2 m2	 4,000	4,000
22	KNR-I 0-23 0931-0100	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 4	m2 m2	 4,000	4,000
23	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność=10 1,14 0,4	m3 m3 m3	 1,140 0,400	1,540
24	KNR 4-04 1002-0100 Analogia	Utylizacja materiałów rozbiórkowych 1,14 0,4	m3 m3 m3	 1,140 0,400	1,540